

ПРАЙС-ЛИСТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ BIOTAL

Тип установки	Кол-во человек*	Производительность, м³/сут	Объем SBR-1,2 (залповый сброс**), л	Объем SBR-3 (по откатке), л	Суммарный объем SBR-1,2,3 (2 часа), л	Средний суточный расход электроэнергии, кВт*ч	Максимальная потребляемая мощность, кВт	Вес системы, кг	Диаметр системы, м	Высота станции м	Заглубление подводящего/технологического/отводящего трубопроводов, м	Стоимость*** (руб.)	Стоимость пуско-наладочных работ (руб.)****	Годовое сервисное обслуживание****
BIOTAL-1,5	3-5	1,5	210	130	340	0,16	1,5	160	1,3	1,5	0,95/0,75/0,93	125 900	16 300/ 9 000 / 20 300	16 900
BIOTAL-2	4-7	2,0	250	150	400	0,16	1,5	180	1,4	1,5	0,95/0,75/0,93	157 900		
BIOTAL-3	8-10	3,0	360	260	620	0,29	2,8	210	1,7	1,5	0,95/0,75/0,93	188 900	20 300/ 10 000 / 24 400	19 800
BIOTAL-4	11-13	4,0	540	400	940	0,29	2,8	250	1,9	1,5	0,95/0,75/0,93	239 900		
BIOTAL-5	12-15	5,0	600	440	1 040	0,42	4,0	280	1,7	2,0	0,95/0,75/0,93	299 900	23 700/ 11 000 / 27 300	23 600
BIOTAL-6	16-20	6,0	720	520	1 240	0,58	5,6	300	1,9	2,0	0,95/0,75/0,93	365 900		
BIOTAL-8	22-26	8,0	1 080	800	1 880	0,58	5,6	320	2,3	2,05	0,95/0,75/0,93	580 000	39 500/ 20 000 / 44 500	43 900
BIOTAL-10	25-30	10,0	1 200	880	2 080	0,84	8,0	350	2,3	2,25	0,95/0,75/0,93	630 000		

* Количество человек указано согласно усредненным данным (из расчета **300 л/сутки на человека**) и не может быть использовано как единственный параметр для подсчета производительности станции (см. раздел на сайте www.biotal.ru «Расчет водопотребления»)

** Максимальное количество воды, которое может вытекать из объекта канализования в очистную систему

*** Стоимость указана без учета стоимости доставки, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также транспортных и командировочных расходов. Стоимость строительно-монтажных работ рассчитывается индивидуально, исходя из гидрогеологических условий и данных, которые предоставлены Заказчиком или получены в результате замеров, произведенных специалистом компании БИОТАЛ-СЕРВИС

**** Оплачивается в соответствии с дополнительным Договором на пуско-наладочные работы. 1-ая позиция – ПНР без заключения сервисного Договора (СД), 2-я – ПНР с одновременным заключением СД, 3-я ПНР с консервацией (и последующей расконсервацией) станции

ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Ед. изм.	Стоимость (руб.)	Стоимость пуско-наладочных работ (руб.)****	Годовое сервисное обслуживание****
Приемно-распределительная камера объемом 2 м³	шт	93 900	7 700/ 4 000 / 7 700	3 000
Приемно-распределительная камера объемом 5 м³	шт	119 900	11 200/ 6 000 / 11 200	4 500
Дополнительный оголовок**	см	50	-	
Крепление для насоса	шт	650		
Выносной утепленный бокс для блока автоматики и компрессора***	шт	от 18 250 до 36 000		
Хлор-патрон	шт	1 500		
Компрессор SECOH EL-S-100	шт	11 000		
Аэратор BIOTAL	шт	5 500		
Насосное оборудование	шт	От 4500 до 15510****		

* Приемно-распределительная камера необходима в тех случаях, когда возможен залповый сброс сточных вод, превышающий стандартные характеристики основной очистной системы (например, при наличии в доме джакузи объемом от 400 л)

** Дополнительный оголовок требуется при заглублении канализационного трубопровода ниже стандартного, указанного в таблице 1

*** Цена зависит от модели установки BIOTAL индивидуальных условий на участке Заказчика **** Цена насосного оборудования зависит от выбранной марки и мощности, которые определяются после выезда специалиста компании БИОТАЛ-СЕРВИС на объект и подбираются индивидуально в зависимости от высоты подъема вод, протяженности и диаметра отводящего трубопровода, а также других особенностей объекта.